

Név :

Biharnagybajom Község Önkormányzata

Cím :

4172 Biharnagybajom, Rákóczi u. 5. sz.

Kelt:

A munka leírása:

Készítette :

Biharnagybajom, Várkert u. 35. sz. 1750 hrsz- ú területen

művelődési ház épületének felújítási munkái (tetőhélyazat cseréje)

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	0	0
1.1 Közvetlen önköltség összesen	0	0
2.1 ÁFA vetítési alap	0	
2.2 Áfa	27,00%	0
3. A munka ára	0	

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Ácsmunka	0	0
Tetőfedés	0	0
Bádogozás	0	0
Összesen:	0	0

Ácsmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	35-002-1-0113021	Fóliaterítés és -felerősítés 10 cm-es átfedéssel MASTERPLAST Isoflex Classic PP szövet alapú tetőfólia magas szakítószilárdsággal mérsékelt hővisszaverő felülettel, W1, Cikkszám: 0205-00015000	498,08	m2	0	0	0	0
2	35-003-1.1-0410024	Tetőlécezés hornyolt cserépfedés alá Fenyő tetőléc 3-6,5 m 25x50 mm	498,08	m2	0	0	0	0
3	35-003-1.6	Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése	528	m	0	0	0	0
4	35-004-1.5	Deszkázás oromdeszka átalakítása új fedéshez	35,2	m	0	0	0	0
Munkanem összesen:							0	0

Tetőfedés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	41-000-2	Hullámlemez fedés bontása (pala, fém, műanyag)	498,08	m2	0	0	0	0
2	41-006-1.1- 0990340	Cserepeslemez fedés készítése színes műanyagbevonatú horganyzott acél lemezből, 8° felett, max. 1150 mm fedőszélességű elemekből, egyszerű nyereg vagy félnyereg tetőnél Isola powertekk rusztikus vörös szükséges kiszellőztetéssel	498,08	m2	0	0	0	0
3	41-006- 19.1- 0990402	Cserepes mintázatú acéllemezfedésnél gerinc és élgerincfedés készítése íves gerinclemezzel,	28,3	m	0	0	0	0
4	41-006- 19.3.1- 0144528	Cserepes mintázatú acéllemezfedésnél oromzati lezárás kialakítása, oromdeszka szegélylemezzel	35,2	m	0	0	0	0
5	41-006- 19.21.2- 0114826	Cserepes mintázatú acéllemezfedésnél kiszellőztetés, szellőző- vagy lezárófésű elhelyezése POLMETÁL madárfogó fésű, téglavörös színben, Fésű tgv.	56,6	m	0	0	0	0
6	K	tetőfedésnél gerinc szellőzés kialakítása	28,4	m	0	0	0	0
Munkanem összesen:							0	0

Bádogozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	43-000-1	Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített szélességig	56,6 m	0	0	0	0
2	43-000-5	Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig	19 m	0	0	0	0
3	43-002-1.1-0147121	Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, meglévő ereszcatorna felhasználásával	56,6 m	0	0	0	0
4	43-002-11.1-0147182	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, meglévő csatorna felhasználásával	19 m	0	0	0	0
Munkanem összesen:						0	0